

## การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานปรับปรุงห้องประชุมภายในอาคารเรียนรวม (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 งาน

งบประมาณประจำปี 2568

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน พื้น ผงัง ฝ้าเพดาน งานรื้อถอนอื่นๆทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน CL-1 - CL-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานพื้น F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้นงานปูพรม)
- งานก่อ อิฐมอญ - อิฐมวลเบา งานฉาบเรียบ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบุฉนวนฉนวนซับเสียง ปิดทับด้วยไม้HMRบุสองด้าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานทาสี ระเบียบ - ผัง - โถงทางเดิน - บันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบท่อ น้ำดี - น้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานระบบสาย-ราง-ท่อร้อยสาย งานไฟฟ้า งานโสตทัศนอุปกรณ์ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานไฟฟ้า  
ฉุกเฉิน งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนังกรุไม้สัก งานผนังฉลุ งานผนังบุลามิเนต งานผนังปิดทับด้วยไม้สัก งานผนังอะคูสติค งานผนัง GL1  
- AC1 - T1 - กระเบื้อง งานผนังบุกระเบื้อง กรอบผนังไม้สัก ออกเลา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ฐานรับคอยร้อน เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีฝ้าเพดาน งานติดตั้งขอบพลาสติกฝ้าเพดาน งานคิ้วฝ้าเพดาน งานตราพลาสติก แล้วเสร็จไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 90
- งานบัวผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง ช่องชาร์ป งานติดฟิล์มกระจก แล้วเสร็จ
- งานลูกตั้งบันได จมูกบันได งานบัวอิน โตะ - ตู้ - เคาน์เตอร์ ผังหน้าลิฟท์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตราราชลัญจกร งานผนังกระจกในห้องน้ำ งานTOP หินแกรนิต/หินสังเคาะห์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโถส้วม งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้ง อ่างล้างมือ - ก๊อก - โถปัสสาวะ - สายชำระ - แผงกั้นโถปัสสาวะ - กระจกหน้าเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ที่ใส่สบู่/กระดาษชำระ - เครื่องเป่ามือ - พัดลมระบายอากาศ - ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้า Switch เต้ารับ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง คิว - ขอบพลาสติก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ไฟฉุกเฉิน - แจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้ง จอLED All-in-one แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 170 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ


- งานติดตั้งงานครุภัณฑ์ ภาพ - เสียง - ควบคุม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป็นเวลาจำนวน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งฝ้ามาบ แล้วเสร็จ
- งานปูพรมพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้ - ตู้ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

