

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตผลทางการเกษตร
จำนวน ๑ หลัง
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งรั้วกันขอบเขต แผงป้องกันวัสดุ แล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ วางผัง แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม งานตอกเสาเข็ม งานตัดสกัดหัวเข็ม งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มและการรับน้ำหนักเสาเข็ม พร้อมส่งผลทดสอบ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๕ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างฐานราก โครงสร้างบ่อลิฟท์ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง คานคอดิน งานคานชั้น๑ งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ชั้นที่ ๑ งานเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ ปล่องลิฟท์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๕ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ชั้นที่ ๑ งานเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดพร้อมฐาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- งานท่อ/บล็อก ระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เป็นเวลาจำนวน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๖ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานพื้น Post-tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานเสารับพื้น-โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- งานท่อ/บล็อก ระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เป็นเวลาจำนวน ๑๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๖ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานพื้น Post-tension หลังคา ดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- งานท่อ/บล็อก ระบบต่างๆ ชั้นหลังคา ดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เป็นเวลาจำนวน ๒๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๖ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้ง หลังคา ฉนวน ครอบหลังคา แล้วเสร็จ
 - งานก่อผนังอิฐบล็อก ทับหลัง งานฉาบเรียบโครงสร้าง-ผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - งานสาย-ท่อร้อยสาย-ราง-อื่นๆ ระบบต่างๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- เป็นเวลาจำนวน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้ ๗ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานสาย-ท่อร้อยสาย-ราง-อื่นๆ ระบบต่างๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - งานระบบท่อ ประปา ระบบดับเพลิง ระบบไฮดรอก ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำฝน ระบบถังบำบัด งานติดตั้งถังบำบัดพร้อมฐานแล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดาน C๑ - C๒ - C๓ - C๔ - C๖ - C๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- เป็นเวลาจำนวน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้ ๑๐ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผนัง P๑ - P๒ - P๓ - P๔ - P๕ - P๖ - P๗ - P๘ - P๙ - P๑๐ - P๑๑ - P๑๒ - P๑๓ - P๑๕ - P๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- เป็นเวลาจำนวน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้ ๑๐ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งผนัง P๑ - P๒ - P๓ - P๔ - P๕ - P๖ - P๗ - P๘ - P๙ - P๑๐ - P๑๑ - P๑๒ - P๑๓ - P๑๕ - P๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - งานติดตั้งผิวพื้น F๒ - F๓ - F๔ - F๕ - F๖ - F๗ - F๘ - F๙ - F๑๐ - F๑๑ - F๑๒ - F๑๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
 - งานระแนงตกแต่งหลังคา แล้วเสร็จ
- เป็นเวลาจำนวน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้ ๑๒ % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งผิวพื้น F๒ - F๓ - F๔ - F๕ - F๖ - F๗ - F๘ - F๙ - F๑๐ - F๑๑ - F๑๒ - F๑๓ แล้วเสร็จ
 - งานราวจับบันได งานผิวบันได แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อก กระจกเงา ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง ประตูน้ำ วาล์ว ระบบควบคุมปั้มน้ำ ถังน้ำใต้ดิน ตู้ดับเพลิง หัวดับเพลิง ช่องระบาย ท่อคสล. บ่อพัก/บ่อดัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - งานตู้ MDB ระบบตู้ MDB แล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- เป็นเวลาจำนวน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้ ๑๒ % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานระบบ ไฟฉุกเฉิน แจ้งเหตุเพลิงไหม้ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเวลาจำนวน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้ ๑๖ % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ลิฟท์ ครุภัณฑ์อื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมิเตอร์และขยายเขตงานระบบประปา แล้วเสร็จ
- งานป้าย และอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....
 หน่วยงานแบบและควบคุมงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี